



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ &
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 125/2021

Έργο ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ
ΛΑΜΙΑΣ

Προϋπο-
λογισμός 700.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ 24%)

Πηγή ΣΑΤΑ 2021 Κ.Α. 30.7323.0009

Χρήση 2021

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

| α/α | Εργασία | Αριθμός Τιμολο-γίου | Κωδικός Αναθεώ-ρησης | Είδος Μονά-δας | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας | Δαπάνη | | |
|--|--|---------------------|----------------------|----------------|----------|--------------|-----------------|------------------|--|
| | | | | | | | Μερική Ευρώ (€) | Ολική Ευρώ (€) | |
| ΟΜΑΔΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ -ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ | | | | | | | | | |
| 1.1 | Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες | ΟΔΟ Α-2 | ΟΔΟ1123Α | m3 | 6500,00 | 2,38 | 15.470,00 | | |
| 1.2 | Καθαίρεση οπλισμένων ή αόπλων σκυροδεμάτων | ΟΔΟ Α-12.1 ΣΧΕΤ | ΟΙΚ2227 | m3 | 30,00 | 51,40 | 1.542,00 | | |
| 1.3 | Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγ. Ε4 | ΟΔΟ Α-18.3 | ΟΔΟ1510 | m3 | 4500,00 | 7,68 | 34.560,00 | | |
| 1.4 | Κατασκευή επιχωμάτων | ΟΔΟ Α-20 | ΟΔΟ1530 | m3 | 4500,00 | 1,05 | 4.725,00 | | |
| | | | | | | | Άθροισμα ομάδας | 56.297,00 | |
| ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | | | | | | | | | |
| 2.1 | Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C20/25 | ΟΔΟ Β-29.3.1 | ΟΔΟ2522 | m3 | 380,00 | 104,00 | 39.520,00 | | |
| 2.2 | Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C εκτός υπογείων έργων | ΟΔΟ Β-30.3 | ΥΔΡ7018 | Kgr | 4750,00 | 1,15 | 5.462,50 | | |
| 2.3 | Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα | ΟΔΟ Β-51 | ΟΔΟ2921 | m | 2200,00 | 9,60 | 21.120,00 | | |
| 2.4 | Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (ΠΚΕ) | ΟΔΟ Β-66.1 | ΟΔΟ2548 | τεμαχ | 35,00 | 438,00 | 15.330,00 | | |
| 2.5 | Προσαρμογή στάθμης υφισταμένου χυτοσιδηρού καλύματος φρεατίου επί ανακατασκευαζομένου οδοστρώματος | ΟΔΟ Β-85.1 ΣΧΕΤ. | ΟΔΟ2548 | τεμαχ. | 40,00 | 120,00 | 4.800,00 | | |
| | | | | | | | Άθροισμα ομάδας | 86.232,50 | |
| ΟΜΑΔΑ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ -ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ | | | | | | | | | |
| 3.1 | Υπόβαση οδοστρωσίας συμπτυκωμένου πάχους 0,10 m | ΟΔΟ Γ-1.2 | ΟΔΟ3111Β | m2 | 8500,00 | 1,27 | 10.795,00 | | |
| 3.2 | Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους | ΟΔΟ Γ-2.1 | ΟΔΟ3211Β | m3 | 10,00 | 13,18 | 131,80 | | |
| 3.3 | Βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10 m (ΠΤΠ Ο-155) | ΟΔΟ Γ-2.2 | ΟΔΟ3211Β | m2 | 8500,00 | 1,37 | 11.645,00 | | |

| α/α | Εργασία | Αριθμός Τιμολογίου | Κωδικός Αναθεώρησης | Είδος Μονάδας | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας | Δαπάνη | |
|---------------------------------|--|--------------------|---------------------|---------------|----------|--------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | | | Μερική Ευρώ (€) | Ολική Ευρώ (€) |
| 3.4 | Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη | ΟΔΟ Δ-1 | ΟΙΚ2269Α | m | 200,00 | 1,00 | 200,00 | |
| 3.5 | Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας | ΟΔΟ Δ-2Α | ΟΔΟ1132 | m2 | 11000,00 | 3,40 | 37.400,00 | |
| 3.6 | Ασφαλτική προεπάλειψη | ΟΔΟ Δ-3 | ΟΔΟ4110 | m2 | 8500,00 | 1,20 | 10.200,00 | |
| 3.7 | Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη | ΟΔΟ Δ-4 | ΟΔΟ4120 | m2 | 11000,00 | 0,45 | 4.950,00 | |
| 3.8 | Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος | ΟΔΟ Δ-6 | ΟΔΟ4421Β.1 | ton | 550,00 | 83,40 | 45.870,00 | |
| 3.9 | Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου | ΟΔΟ Δ-8.1 | ΟΔΟ4521Β | m2 | 8500,00 | 7,80 | 66.300,00 | |
| 3.10 | Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού | ΟΔΟ Δ-8Α | ΟΔΟ4521Β | m2 | 8500,00 | 9,40 | 79.900,00 | |
| 3.11 | Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση συμπυκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση κοινής ασφάλτου | ΟΔΟ Δ-9.1 | ΟΔΟ4521Β.1 | m2 | 100,00 | 8,90 | 890,00 | |
| Άθροισμα ομάδας | | | | | | | | 268.281,80 |
| ΟΜΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ | | | | | | | | |
| 4.1 | Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή | ΟΔΟ Ε-17.1 | ΟΙΚ-7788 | m2 | 200,00 | 3,80 | 760,00 | |
| 4.2 | Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικά | ΟΔΟ Ε-17.2 | ΟΙΚ-7788 | m2 | 200,00 | 19,70 | 3.940,00 | |
| Άθροισμα ομάδας | | | | | | | | 4.700,00 |

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 415.511,30

Άθροισμα δαπάνης εργασιών 415.511,30
 ΕΟ & ΟΕ **18,0%** **74.792,03**
ΣΥΝΟΛΟ 490.303,33
Απρόβλεπτα 73.545,50
Απολογιστικά 200,00
Εργολαβικό αντικείμενο 564.048,83
Πρόβλεψη για αναθεωρήσεις 467,30

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 564.516,13

Αξία εργασιών: 564.516,13
Φ.Π.Α. 24%: 135.483,87
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 700.000,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 ΛΑΜΙΑ /09/2021
 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡ/ΝΗ ΔΥΤΕ

ΛΑΜΙΑ /09/2021
 Ο Προϊστάμενος ΤΜΗΜΑΤΟΣ
 ΟΔΟΠΟΙΑΣ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
 ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
 ΛΑΜΙΑ /09/2021
 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ
 ΜSc ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΡΙΖΟΣ
 ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΧΑΛΒΑΝΤΖΗ
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ