



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Έργο:ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ

Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ): 165.000,00€

Αριθμός Μελέτης: 50/2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α Τιμολογία	Άρθρο	Εργασία	Κωδικός Αναθεώρησης	είδος μονάδας	Ποσότητα	τιμή μονάδας σε €	Δαπάνη σε €
---------------	-------	---------	---------------------	---------------	----------	-------------------	-------------

Ομάδα Χωματοουργικά- Καθαιρέσεις

1	ΟΔΟ Α-12 σχετ	Καθαίρεση οπλισμένων ή αόπλων σκυροδεμάτων	ΟΙΚ-2227	m ³	280,00	36,43	10.200,40
2	ΟΔΟ Β-1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5.0 m	ΟΔΟ-2151	m ³	27	13,03	351,81
3	ΟΔΟ Γ-1.1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ-3121.Β	m ³	150,00	20,53	3.079,50
Άθροισμα ομάδας Χωματοουργικά- Καθαιρέσεις							13.631,71

Ομάδα Τεχνικών Έργων

4	ΟΙΚ 32.01.05	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	ΟΙΚ 3215	m ³	218	95,00	20.710,00
5	ΟΙΚ 32.01.06	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30	ΟΙΚ 3215	m ³	8	101,00	808,00
6	ΟΙΚ 32.25.05	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m ³ για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30	ΟΙΚ 3223.Α.7	m ³	8	22,50	180,00
7	ΟΙΚ 38.03	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΟΙΚ 3816	m ²	130	15,7	2.041,00
8	ΟΙΚ 38.02	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	ΟΙΚ 3811	m ²	20	22,50	450,00
9	ΟΔΟ Β-30.3	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C εκτός υπογειών έργων	ΥΔΡ-7018	kg	3000,00	1,15	3.450,00
10	ΟΔΟ Β-30.1	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500Α	ΟΔΟ-2611	kg	550	1,15	632,50

α/α Τιμολογία	Άρθρο	Εργασία	Κωδικός Αναθεώρησης	είδος μονάδας	Ποσότητα	τιμή μονάδας σε €	Δαπάνη σε €
11	ΟΔΟ Β-85	Προσαρμογή στάθμης υφισταμένου φρεατίου επί ανακατασκευαζομένου πεζοδρομίου	ΟΔΟ-2548	τεμ.	2	40,30	80,60
12	ΟΙΚ 73.11 ΣΧΕΤ.	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες	ΟΙΚ 7311	m ²	1400	40,00	56.000,00
Άθροισμα ομάδας Τεχνικών Έργων							84.352,10

Άθροισμα εργασιών	97.983,81
Γ.Ο. & Ε.Ε. 18,00 %	17.637,09
Σύνολο	115.620,90
Απρόβλεπτα 15 %	17.343,13
Σύνολο	132.964,03
Αναθεωρήσεις	100,49
Εργολαβικό αντικείμενο χωρίς ΦΠΑ	133.064,52
Φ.Π.Α. 24 %	31.935,48
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ευρώ :	165.000,00

Επιμελήθηκαν για την σύνταξη της μελέτης

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Λαμία, 16/08/2018

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

κ.α.α

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΚΡΙΒΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ



ΤΣΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ