



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ &
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Έργο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ
ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ Β' ΦΑΣΗ

Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ): 283.500,00€

Αριθμός Μελέτης 72/2022

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α Τιμολογίου	Άρθρο	Εργασία	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος μονάδας	Ποσότητα	τιμή μονάδας σε €	Δαπάνη σε €	
							Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
Ομάδα Χωματουργικά								
1	A-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	m ³	700,00	2,83	1.981,00	
2	A-4.1	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1212	m ³	500,00	3,78	1.890,00	
3	A-18.3	Δάνεια θραυστών επιλεκτων υλικών λατομείου Κατηγ. Ε4	ΟΔΟ-1510	m ³	4.500,00	8,13	36.585,00	
4	A-19	Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm	ΟΔΟ-3121Β	m ³	2.100,00	10,33	21.693,00	
5	A-20	Κατασκευή επιχωμάτων	ΟΔΟ-1530	m ³	6.600,00	1,05	6.930,00	
6	Γ-1.1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ-3121.Β	m ³	6.600,00	13,63	89.958,00	
Άθροισμα ομάδας Χωματουργικά							159.037,00	159.037,00

Ομάδα Τεχνικά Έργα								
7	B-29.3.1	Κατασκευή ρειθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα	ΟΔΟ-2532	m ³	60,00	94,20	5.652,00	
8	B-30.3	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C εκτός υπογείων έργων	ΥΔΡ-7018	kg	600,00	1,15	690,00	
Άθροισμα ομάδας Τεχνικά Έργα							6.342,00	6.342,00

Άθροισμα εργασιών	165.379,00
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18,00 %	29.768,22
Σύνολο	195.147,22
Απρόβλεπτα 15 %	29.272,08
Σύνολο	224.419,30
Αναθεωρήσεις	4.209,72
Εργολαβικό αντικείμενο	228.629,02
Φ.Π.Α. 24 %	54.870,97
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ευρώ :	283.500,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΛΑΜΙΑ 01/06/2022
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡ/ΝΗ ΔΥΤΕ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΛΑΜΙΑ 01/06/2022

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΜSc ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΡΙΖΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

