



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ &
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΪΑΣ &
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Εργο: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΛΟΓΩ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ
" ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Προϋπολογισμός : 250.000,00 €

Χρηματοδότηση: ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
« ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α' ΚΑΙ Β' ΒΑΘΜΟΥ

Αρ.Μελέτης : 62 /2023

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη		
							Μερική Ευρώ (€)	Ολική Ευρώ (€)	
ΟΜΑΔΑ Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ -ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ									
1.1	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες με την μεταφορά του	A-4.1	ΟΔΟ-1212	M3	1.100,00	5,48	6.028,00		
1.2	Καθαίρεση σπλισμένων ή άοπλων σκυροδεμάτων	ΟΔΟ-A-12 ΣΧΕΤ	ΟΙΚ-2227	M3	42,00	30,33	1.273,86		
1.3	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΟΙΚ-22.20.01	ΟΙΚ-2236	M2	750,00	7,90	5.925,00		
1.4	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγ. Ε4 με την μεταφορά του	A-18.3	ΟΔΟ-1510	M3	550,00	9,83	5.406,50		
1.5	Κατασκευή επιχωμάτων	A-20	ΟΔΟ-1530	M3	550,00	1,05	577,50		
Άθροισμα ομάδας ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ- ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ								19.210,86	
ΟΜΑΔΑ Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ									
2.1	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών	ΥΔΡ-9.01	ΥΔΡ 6301	M2	500,00	8,20	4.100,00		
2.2	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού σπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων	ΥΔΡ-9.26	ΥΔΡ 6311	Kgr	900,00	0,98	882,00		
2.3	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C	ΟΔΟ B-30.2	ΟΔΟ-2611	Kgr	5.000,00	1,15	5.750,00		
2.4	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	ΥΔΡ-9.10.05	ΥΔΡ 6329	M3	100,00	88,00	8.800,00		
2.5	Κατασκευή ρειθρών, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25.	ΟΔΟ B-29.4.1	ΟΔΟ2522	M3	260,00	104,00	27.040,00		
2.6	Μικροκατασκευές με σκυρόδεμα C20/25	ΟΔΟ B-29.4.4	ΟΔΟ2551	M3	5,00	143,00	715,00		
2.7	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	ΟΔΟ B-51.1	ΟΔΟ2921	MM	180,00	9,60	1.728,00		

2.8	Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1N(ΠΚΕ)	ΟΔΟ Β-66.1	ΟΔΟ2548	TEM	1,00	438,00	438,00	
2.9	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40 cm	ΟΔΟ-Β-81	ΟΔΟ-2922	M2	750,00	17,30	12.975,00	
Άθροισμα ομάδας ΤΕΧΝΙΚΑ							62.428,00	
ΟΜΑΔΑ Γ. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ								
3.1	Ασφαλτική προεπάλειψη	Δ-3	ΟΔΟ-4110	m2	2.650,00	1,20	3180,00	
3.2	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ Δ-4	ΟΔΟ-4120	m2	1.635,00	0,45	735,75	
3.3	Υπόβαση μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ Γ-1.1	ΟΔΟ-3121.Β	M3	110,00	15,33	1686,30	
3.4	Υπόβαση οδοστρωσίας συμπτυκωμένου πάχους 0,10 m	ΟΔΟ Γ-1.2	ΟΔΟ-3111.Β	M2	2.650,00	1,48	3922,00	
3.5	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΟΔΟ-Γ-2,2	ΟΔΟ-3211.Β	M2	3.800,00	1,58	6004,00	
3.6	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ΟΔΟ Δ-6	ΟΔΟ-4421Β	ton	160,00	83,13	13300,80	
3.7	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ Δ- 8.1	ΟΔΟ-4521Β	m2	4.285,00	8,22	35222,70	
Άθροισμα ομάδας ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ							64.051,55	
Άθροισμα εργασιών							145.690,41	
Γ.Ο. & Ε.Ε. 18,00 %							26.224,27	
Σύνολο							171.914,68	
Απρόβλεπτα 15 %							25.787,20	
Απολογιστικά ΑΕΚΚ							911,02	
Εργολαβικό αντικείμενο							198.612,90	
Αναθεωρήσεις							3.000,00	
Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ							201.612,90	
Φ.Π.Α. 24 %							48.387,10	
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							250.000,00	

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ
ΛΑΜΙΑ, 20 / 06/2023

ΛΑΜΙΑ, 20 / 06 /2023
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΔΟΠΟΪΙΑΣ &
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
ΛΑΜΙΑ, 20 /06 /2023
Η Αν.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ &
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΛΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΡΙΖΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΤΖΟΥΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ